



ENTE CONCEDENTE

COMUNE DI OSPEDALETTI

PROVINCIA DI IMPERIA

UFFICIO TECNICO

Settore Lavori Pubblici, Servizio Patrimonio

Via XX Settembre, n.34

18014, Ospedaletti (IM)



COMMITTENTE PROPONENTE

ASD Ospedaletti CALCIO – Ospedaletti (IM)

P.IVA 01523050084 – Cod. Fiscale 90072590087

E-mail: asdospedaletticalcio@gmail.com

Presidente Pro-Tempore Dott. Luca BARBAGALLO



LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (P.F.T.E.)

PROGETTO

PROPOSTA RINNOVO CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO "CICCIO OZENDA"
IN REGIONE MARGOTTA - OPERE ORDINARIE INTERNE A SPOGLIATOI/INFERMERIA,
SISTEMAZIONE DEPRESSIONE FIANCO EST DEL CAMPO (CONSEQUENTE A
CEDIMENTO MURO) E LAVORI ACCESSORI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA

TITOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO N°

ALL. **E** Bis

RIMODULAZIONE PROGETTO

I PROFESSIONISTI

Geometra Massimo ROSSI

Corso Italia n. 3 - BORDIGHERA (IM)

Geometra Marco ZACCHEI

Via Mazzini n. 13 - VENTIMIGLIA (IM)

REDATTO	VERIFICATO	VALIDATO	DATA	SCALA	FORMATO	NOME DOCUMENTO	REV
MZ	MZ/MR	MZ/MR	02/2026		A4	ALL_Ebis_C.M.E.	1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo metrico estimativo riferito al prezzario delle Opere Edili della Regione Liguria 2024

N.ORD.	CODICE	DESIGNAZIONE/DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'	IMPORTI	
			PAR.UG.	LUNGH.	LARGH.	H./PESO		UNITARIO	TOTALE
1	95.A10.A05.010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro . elettrico da cantiere 3 prese quadro elettrico di cantiere per tutta la durata dei lavori							
		SOMMANO gg					120	€ 1,30	€ 156,00
2	RU.M01.A01.020	Opere edili Operaio Specializzato opere in economia non diversamente quantificabili					30		
		SOMMANO h					30,00	€ 39,06	€ 1.171,80
SEDUTE TRIBUNA									
3		Fornitura di seggiolini prefabbricati da tribuna con schienale baso, in plastica rigida, colore giallo, per sostituzione di quelli esistenti rotti o deteriorati presenti sulle tribune, medesimo modello (costo circa € 20,30 cadauno)					150,00	€ 20,30	€ 3.045,00
SISTEMAZIONE DEPRESSIONE LUNGO IL LATO EST DEL CAMPO (CAUSATA DAL PARZIALE CEDIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO)									
4	RU.M01.A01.020	Opere edili Operaio Specializzato opere in economia non diversamente quantificabili per:							
		rimozione/sollevamento di parte di tappeto erboso sintetico esistente, con suo stoccaggio in loco, compreso riposizionamento finale (circa mq.110)					40,00		
		rimozione/smontaggio di canalina esistente in cemento con giglia zincata, per canali di drenaggio, compresa griglia in ferro zincato, con stoccaggio in loco (circa m.37)					20,00		
		ore per corretto riposizionamento tubi di drenaggio di PEAD corrugati flessibili esistenti, presenti sotto il manto erboso artificiale esistente					12,00		
		SOMMANO h					72,00	€ 39,06	€ 2.812,32
5	15.B10.B20.015	Riempimento eseguito con mezzo meccanico, con ghiaia o pietrisco, incluso compattamento finale							
		SOMMANO mc		36	3	0,2	21,6	€ 64,83	€ 1.400,33

6	NP01	solo posa di canale di drenaggio in CLS prefabbricato, sistema di aggancio tra canalettead incastro maschio e femmina compresa la posa di griglia in acciaio zincato a feritoie classe B125 (norme EN1433 DIN 19580) misure 154*200*1000compreso scavo, livelletta di posa e rinfilanco in cls, inclusi gli allacci per il regolare deflusso delle acque di scarico superficiali, ai collettori perimetrali							
		SOMMANO m		36			36,00	€ 40,00	€ 1.440,00
7	80.B10.A20.025	solo posa di geocomposito drenante posto in opera in piano o in leggero pendio per interventi fino a mq.999, della larghezza di m.3							
		SOMMANO mq		36	3		108	€ 4,00	€ 432,00
8	15.B10.B10.010	stesura di strato di graniglia a spigolo vivo realizzato con materiale inerte frantumato di cava lavato granulometria 1,2/1,8 stesa secondo le debite pendenze 0,4% (min0,4 max0,6 cm/mt) con lama a controllo laser ed opportunamente livellato. Stesa di graniglia spessore 4 cm.							
		SOMMANO mc		36	3	0,04	4,32	€ 16,25	€ 70,20
9	15.B10.B10.010	strato finale di preparazione mediante stesura di sabbia di frantoio di cava lavata granulometria mm.0,2/2,0 per uno spessore di 3cm. Livellazione finale della massicciata stesa secondo le debite pendenze (min 0,3 max 0,5 cm/mt.) e successiva rullatura con rullo di peso adeguato fino al completo assestamento. Stesa con lama a controllo laser ed opportunamente livellato con rullo e finitura a mano necessaria per rendere perfettamente planare la superficie libera da dossi ed avvallamenti con tolleranza +/- 1cm. Misurato con staggia da m.3, drenaggio non inferiore a 360mm/ora pronto per la posa del manto in							
		SOMMANO mc		36	3	0,03	3,24	€ 16,25	€ 52,65
FORNITURE									
10	PR.A01.A06.010	Pietrisco 10/20,15/30,30/50, 50/80 franco cantiere							
		SOMMANO mc		36	3	0,2	21,6	€ 34,16	€ 737,86
11	PR.A18.A20.110	Tessuto non tessuto geotessile con resistenza a trazione long. e trasversale da 36 a 61 kN/m peso da 500 a 700gr/mq							
		SOMMANO mq		36	3		108	€ 4,43	€ 478,44
12	PR.A10.A06.010	Fornitura di graniglia a spigolo vivo inerte frantumato di cava lavato granulometria 1,2/1,8 franco cantiere							
		SOMMANO mc		36	3	0,04	4,32	€ 34,16	€ 147,57
13	PR.A10.A01.020	Fornitura di sabbia di frantoio di cava granulometria 0,3 franco cantiere							
		SOMMANO mc		36	3	0,03	3,24	€ 40,33	€ 130,67

COMPLESSIVAMENTE, IVA esclusa

€ 12.074,83